

| L.p. | Kod | Nazwa / Obmiar | Ilość | Jedn. |
|------|--------------------------------|---|---------|--------|
| 3 | | Roboty murarskie i tynkarskie | | |
| 3.1 | KNR 0401 0304-0400 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej Ilość : 0,3600 [m3] | 0,3600 | m3 |
| 3.2 | KNR 0401 0711-0100 | Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 1m2 Ilość : 12,0000 [m2] | 12,0000 | m2 |
| 3.3 | KNRw 0202 2003-0300 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-01. Ilość : 0,2400 [100 m2] | 0,2400 | 100 m2 |
| 3.4 | KNRw 0202 0612-0600 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Ilość : 0,2400 [100 m2] | 0,2400 | 100 m2 |
| 3.5 | KNRw 0202 1022-0100 | Skrzydła drzwiowe płytowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone Ilość : 2,0000 [m2] | 2,0000 | m2 |
| 3.6 | KNRw 0202 1025-0300 | Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu FD8. Ilość : 1,0000 [szt.] | 1,0000 | szt. |
| 3.7 | KNR 0202 0129-0200 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników, o długości ponad 1 m. Ilość : 8,0000 [szt.] | 8,0000 | szt. |
| 3.8 | KNRw 0202 2011-0400 | Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. Ilość : 1,0210 [100 m2] | 1,0210 | 100 m2 |
| 3.9 | KNRw 0202 2011-0200 | Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. Ilość : 1,8119 [100 m2] | 1,8119 | 100 m2 |